



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SECVER**  
Secretaría de Cultura



SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES

FECHA	ORDEN DE SERVICIO No.	PERIODO DE EJECUCIÓN
MAYO	LS-007-001	MAYO - JULIO

PROVEEDOR:	CONDICIONES DE PAGO
<b>PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.</b> CANOVAS 4, INT. 3, CENTRO, XALAPA, VERACRUZ. TEL.: 2288188399	Crédito a más tardar 15 días hábiles a partir de la entrega de la factura original debidamente requisitada
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	FACTURAR A NOMBRE DE:
TEATRO DEL ESTADO GENERAL IGNACIO DE LA LLAVE AV. IGNACIO DE LA LLAVE 2, COL. REPRESA DEL CARMEN, C.P. 91050, XALAPA, VERACRUZ	Los CFDI's deberan ser emitidos de acuerdo a lo señalado por la Unidad Administrativa

No.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	P.U.	SUBTOTAL
<b>LOTE 4. MANTENIMIENTO A CANCELERÍA Y ESCALONES</b>					
<b>MANTENIMIENTO A JUNTAS DE CANCELERÍA</b>					
RENGLÓN 22	RESELLADO DE GOMAS EN CANCELERÍA DE ALUMINIO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SELLADOR A BASE DE SILICÓN POLIURETANO CALAFATEADO, CONSIDERANDO LA LIMPIEZA PREVIA A LA APLICACIÓN Y LAVADO DE CRISTALERÍA Y ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	209	\$ 252.46	\$ 52,764.14
<b>ELIMINACIÓN DE ESCALÓN</b>					
RENGLÓN 23	RETIRO DE MATERIAL PÉTREO DE RELLENO EN ÁREA DE PASILLO DE TERRAZA, CONSIDERANDO EL RETIRO DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIBERACIÓN DE RELLENO Y PISO A TIRO AUTORIZADO POR MUNICIPIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	20	\$ 182.50	\$ 3,650.00
RENGLÓN 24	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO CON ESPESOR DE 7CM, INCLUYE: ACARREOS POR MEDIOS MANUALES, ACARREO HASTA TIRO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	23	\$ 260.36	\$ 5,988.28
RENGLÓN 25	FIRME DE CONCRETO FC=150KG / CM2, CON ESPESOR DE 7CM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	20	\$ 320.25	\$ 6,405.00
RENGLÓN 26	SELLADO DE UNIÓN DE CONCRETO Y CANCELERÍA DE ALUMINIO CON MEMBRANA DE REFUERZO BIDIRECCIONAL, DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO LÍNEA TOP 5 AÑOS MARCA COMEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M	17	\$ 300.00	\$ 5,100.00
RENGLÓN 27	PEGADO DE ZOCLO DE LOSETA CERÁMICA DE 10 CM DE ALTURA, CALIDAD ESTÁNDAR, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO, JUNTAS DE 5 MM DE ANCHO MÍNIMO, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, REMATES, ESCUADRE, DESPATINADO, DESPERDICIOS, EMBOQUILLADOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M	17	\$ 191.19	\$ 3,250.23
RENGLÓN 28	PEGADO DE ZOCLO DE LOSETA CERÁMICA DE 17 CM DE ALTURA, CALIDAD ESTÁNDAR, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO, JUNTAS DE 5 MM DE ANCHO MÍNIMO, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL, TRAZO, CORTE, NIVELACIÓN, REMATES, ESCUADRE, DESPATINADO, DESPERDICIOS, EMBOQUILLADOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M	22	\$ 197.36	\$ 4,341.92
<b>SUBTOTAL</b>					\$ 81,499.57
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN</b>		<b>PARTIDA PRESUPUESTAL</b>		<b>IVA</b>	\$ 13,039.93
LS-211110180010-007/2024		3510Q1		<b>TOTAL</b>	\$ 94,539.50

(Noventa y cuatro mil quinientos treinta y nueve pesos 50/100 M.N)

ELABORÓ	Vº. Bo.	AUTORIZÓ
 C. Angel Ulises Santos Licóna	 C. Oscar Viveros Avila	 C. Gisela Julieta Pérez Trujillo
Auxiliar Administrativo	Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Jefa de la Unidad Administrativa